



Fotos: Sven Stoppani

BAUHERRSCHAFT	DavosWorks Brand Services GmbH
PROJEKT	Temporärbau C3.ai
PLANUNG/ENTWICKLUNG	INVIAS AG
PRODUKTION	Uffer Holz AG
BAUJAHR	2024

An der Promenade 91 wurde im Rahmen des WEF eine Eingangs- und Fassadenverkleidung realisiert, zusätzlich wurde über der Tiefgarageneinfahrt ein weiteres Modul installiert. Die schwarz, matt lackierte Holzverkleidung wurde auf einen Terrassenrost aufgebaut. Der Eingangsbereich wurde seitlich und oben mit einer LED-Schiene umrandet, die für eine indirekte Beleuchtung sorgte. Zudem wurden links und rechts grosse LED-Screens in die Elemente integriert. Die gesamte Fassadenverkleidung wurde innerhalb von 3 Tagen aufgebaut. Die Module wurden vollständig in Savognin vorgefertigt und mit einem LKW nach Davos transportiert. Mittels Kran wurden die beiden Teile positioniert und die Fassade angeschlossen.

